



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 219,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณดังนี้
 - 4.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู คำนวณราคา ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ค่าก่อสร้าง
 - 5.1 แบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานทางและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางสาวดวงสุดา คุณาแปง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรฯ เป็นประธานกรรมการ
 2. นางสาวศิริกานดา แปงสีนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ เป็นกรรมการ
 3. นางสาวสุกัญญา จันทราภินันท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561


(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู

ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย

ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง ตำบล ศรีดอนไชย อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต. ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขยายไหล่ทาง คสล.							
	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	60.00	1.75	105.00	1.3879	2.43	2.43
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	513.63	1,540.89	1.3879	712.87	2,138.60
	งานผิวทาง							
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	60.00	334.58	20,074.80	1.3879	27,861.81	27,861.81
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	2.00	29.41	58.82	1.3879	81.64	81.64
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	9.00	38.20	343.80	1.3879	477.16	477.16
2	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	60.00	2,272.54	136,352.38	1.3879	189,243.47	189,243.47
					158,475.69		TOTAL	219,805.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

219,805.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3789

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	219,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	60.00	ม.
เฉลี่ยราคา	3650.00	บาท/ม.

สูตรการคำนวณค่างานที่ต้องปรับลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ESCALATION FACTOR K

$$K 3.5 = 0.35 + 0.20 * It / Io + 0.15 * Ct / Co + 0.15 * Mt / Mo + 0.15 * St / So$$

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
หมู่ที่ 8 บ้านม่อนหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
และได้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางสาวสงสุดา คุณาแปง)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศิริกานดา แปงสินวงศ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นางสาวสุกัญญา จันทราภินันท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน