

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

****

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๓๗๔,๗๔๕.๖๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิ· แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1ก ปร.2ก และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	374,745.65	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	374,745.65	
	ราคากลาง	374,745.65	
	ราคากลาง (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า)		

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวพัชราภา อุตุภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ. แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	286,656.20	1.3073	374,745.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	374,745.65	

เฉลี่ย 4,461.25 บาท/ตารางเมตร

.....

(นายอรรถพล ริมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวรัศมี สอนศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวพัชราภา อุตุภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

ปร. 1 แผ่นที่ 1 / 3

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อผนังตาข่ายถัก	11.60	ตร.ม.	-	-	21.00	243.60	243.60	รื้อกอง
	- รื้อดวงโคมพร้อมสายไฟ	4.00	ชุด	-	-	31.00	124.00	124.00	รื้อกอง
1	**งานโครงสร้าง**								
	- งานดินขุดถมคืน	7.49	ลบ.ม.	-	-	121.00	906.29	906.29	
	- คอนกรีตหยาบ	0.29	ลบ.ม.	2,237.15	648.77	427.00	123.83	772.60	
	- ทรายหยาบ	2.69	ลบ.ม.	440.00	1,183.60	112.00	301.28	1,484.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	15.26	ลบ.ม.	2,573.21	39,267.18	421.00	6,424.46	45,691.64	
	- ไม้แบบ	21.72	ตร.ม.	604.31	13,125.61	163.00	3,540.36	16,665.97	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB12	150.25	กก.	21.04	3,161.26	3.90	585.97	3,747.23	
	- RB6	19.65	กก.	22.52	442.51	4.90	96.28	538.79	
	- สวดผูกเหล็ก	5.09	กก.	44.39	225.94	-	-	225.94	
	- Wiremesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	132.00	ตร.ม.	24.10	3,181.20	6.00	792.00	3,973.20	
	- J Bolt 12 มม. ยาว 300 มม.	16.00	ชุด	42.70	683.20	12.81	204.96	888.16	ค่าแรง 30%
2	**งานหลังคา**								
	- เหล็กแผ่น 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม.	4.00	แผ่น	148.00	592.00	-	-	592.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.3 มม.	20.00	ท่อน	761.68	15,233.60	-	-	15,233.60	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1 1/2"x2.3 มม.	17.00	ท่อน	529.91	9,008.47	-	-	9,008.47	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบ	897.76	กก.	-	-	12.00	10,773.12	10,773.12	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. สีอลูซิงค์	86.62	ตร.ม.	106.67	9,239.75	72.00	6,236.64	15,476.39	
	- ครอบข้าง หนา 0.35 มม. สีอลูซิงค์	12.20	ม.	75.00	915.00	51.00	622.20	1,537.20	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	26.40	ม.	62.61	1,652.90	46.00	1,214.40	2,867.30	
	- สกรูยึดหลังคา (ถุงละ100ตัว)	3.00	ถุง	219.00	657.00	-	-	657.00	
			ยกยอดไป		99,217.99		31,945.79	**131,407.38**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

ปร. 1 แผ่นที่ 2 / 3

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				99,217.99		31,945.79	131,407.38	
	- พุกเหล็ก 3/8"	24.00	ตัว	6.00	144.00	-	-	144.00	
3	**งานผนัง**								
	- ผนังยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	22.80	ตร.ม.	168.24	3,835.87	95.00	2,166.00	6,001.87	
	- ผนังก่ออนกรีตบล็อก	82.82	ตร.ม.	104.74	8,674.56	93.00	7,702.26	16,376.82	
	- งานฉาบปูน	165.64	ตร.ม.	83.01	13,749.77	96.00	15,901.44	29,651.21	
4	**งานพื้น**				-		-	-	
	- งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	48.00	ตร.ม.	295.75	14,196.00	161.00	7,728.00	21,924.00	
	- พื้นขัดหยาบ	60.00	ตร.ม.	-	-	31.00	1,860.00	1,860.00	
5	**งานประตู-หน้าต่าง**				-		-	-	
	- D1 7.68 ตร.ม.	1.00	ชุด	13,056.00	13,056.00	-	-	13,056.00	รวมติดตั้ง
	- D2 1.94 ตร.ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมติดตั้ง
	- W1 4.12 ตร.ม.	3.00	ชุด	6,592.00	19,776.00	-	-	19,776.00	รวมติดตั้ง
6	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	48.00	ตร.ม.	133.85	6,424.80	77.00	3,696.00	10,120.80	
7	**งานทาสี**				-		-	-	
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน ประเภทกึ่งเงา	153.62	ตร.ม.	45.10	6,928.26	31.00	4,762.22	11,690.48	
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก ประเภทกึ่งเงา	82.82	ตร.ม.	56.22	4,656.14	35.00	2,898.70	7,554.84	
8	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- ชุดราง LED 1x18 วัตต์ ครบชุด	7.00	ชุด	128.00	896.00	118.00	826.00	1,722.00	
	- สวิทช์+หน้ากาก+บล็อกลอย	3.00	ชุด	87.00	261.00	82.00	246.00	507.00	
	- เต้ารับ+หน้ากาก+บล็อกลอย	6.00	ชุด	80.00	480.00	92.00	552.00	1,032.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	60.00	ม.	10.19	611.40	5.00	300.00	911.40	
	ยกยอดไป				197,907.79		80,584.41	278,735.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				197,907.79		80,584.41	278,735.80	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	60.00	ม.	15.54	932.40	7.00	420.00	1,352.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	5.00	ท่อน	49.00	245.00	84.00	420.00	665.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 8 ช่อง เมน 50 แอมป์	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	864.00	864.00	3,744.00	ค่าแรง 30%
	งานอื่นๆ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	1,139.00	1,139.00	-	-	1,139.00	
	งานทดสอบ								
	- งานทดสอบคอนกรีต	3.00	ตัวอย่าง	-	-	100.00	300.00	300.00	
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริม DB 12	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	
	- กำลังแรงดึงของเหล็กเสริม RB 6	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	
	รวมยอดทั้งหมด							286,656.20	