



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งออกตามอำนาจใน มาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ข้อ ๒๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน ๔๗๘,๑๙๗.๐๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๓๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๘,๑๙๗.๐๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑ ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวนงนุช ตาค้า
 - ๗.๒ นางสาวสุภาวรัตน์ ใจหาญ
 - ๗.๓ นายธนเดช ชุ่มใส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

แบบ พร.1(ก)

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	365,286.87	1.3091	478,197.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0%			
	อัตราเงินประกันผลงาน	0%			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
รวมค่าก่อสร้าง				478,197.04	

เฉลี่ย 5,692.82 บาท/ตารางเมตร



(นางสาวนงนุช ตาคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสุภารัตน์ ใจหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนเดช ชุ่มใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน - รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก - รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือใกล้เคียง)	76.80 76.80	ตร.ม. ตร.ม.	- -	- -	51.00 21.00	3,916.80 1,612.80	3,916.80 1,612.80	รื้อถอน รื้อถอน
2	งานโครงสร้าง - งานดินขุดถมคืน - คอนกรีตหยาบ - ทราฮยาบ - คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc. - ไม้แบบ - ค่าแรง - เหล็กเสริมคอนกรีต	14.98 0.58 4.52 16.82 85.92 85.92	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 1,661.55 560.75 2,476.64 601.27 -	- 963.69 2,534.59 41,657.08 51,661.11 -	121.00 427.00 112.00 533.00 - 163.00	1,812.58 247.66 506.24 8,965.06 - 14,004.96	1,812.58 1,211.35 3,040.83 50,622.14 51,661.11 14,004.96	
	- DB12 - RB6 - ลวดผูกเหล็ก - Wiremesh 4มม. @ 0.20x0.20 ม. - เสาคเหล็กกล่อง 6"x6"x3.2 มม. - เหล็กแผ่น 0.20x0.20 ม.หนา 6 มม. - J Bolt 12 มม. ยาว 300 มม. - ค่าแรงเชื่อมประกอบ	694.24 163.69 25.73 78.88 1.00 20.00 24.00 117.55	กก. กก. กก. ตร.ม. ท่อน แผ่น ชุด กก.	23.04 24.20 44.39 25.20 2,245.79 125.00 70.09 -	15,995.28 3,961.29 1,142.15 1,987.77 2,245.79 2,500.00 1,682.16 -	3.90 4.90 - 6.00 - - - 12.00	2,707.53 802.08 - 473.28 - - - 1,410.60	18,702.81 4,763.37 1,142.15 2,461.05 2,245.79 2,500.00 1,682.16 1,410.60	
3	งานหลังคา - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x4"x2.3 มม. - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x2"x2.3 มม. - เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.2 มม. - ค่าแรงเชื่อมประกอบ	12.00 79.00 14.00 2,692.10	ท่อน ท่อน ท่อน กก.	1,152.00 862.00 158.00 -	13,824.00 68,098.00 2,212.00 -	- - - 14.00	- - - 37,689.40	- 13,824.00 68,098.00 2,212.00 37,689.40	
ยกยอดไป				210,464.91		70,232.19		284,613.90	

งานหรือกลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เพ็ญ จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย อ.เพ็ญ จ.เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเพ็ญ จังหวัดเชียงราย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา			210.24	210,464.91	70.00	70,232.19	284,613.90	
	- หลังคาเมทัลลิต์หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	210.24	ตร.ม.	106.66	22,424.19	72.00	15,137.28	37,561.47	
	- ครอบสัน หนา0.3 มม. สีอลูซิงค์	21.90	ม.	70.00	1,533.00	51.00	1,116.90	2,649.90	
	- ครอบข้าง หนา0.3 มม. สีอลูซิงค์	19.20	ม.	70.00	1,344.00	51.00	979.20	2,323.20	
	- เซึ่งชายไม่เทียม 8"	63.00	ม.	76.66	4,829.58	46.00	2,898.00	7,727.58	
	- สกรูยึดหลังคา (ถุละ100ตัว)	7.00	ถุ	212.00	1,484.00	-	-	1,484.00	
	- รางน้ำฝนเมทัลลิต์หนา 0.3 มม. สีอลูซิงค์	21.90	ม.	180.00	3,942.00	-	-	3,942.00	
4	งานผนัง								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง (เสาคาน รวมงานจับเสียม)	25.60	ตร.ม.	86.34	2,210.30	109.00	2,790.40	5,000.70	
5	งานพื้น								
	- พื้นขัดหยาบ	127.88	ตร.ม.	-	-	31.00	3,964.28	3,964.28	
6	งานทาสี								
	- งานสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน ประเภทกึ่งเงา	25.60	ตร.ม.	46.10	1,180.16	31.00	793.60	1,973.76	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- ชุดราง LED 1x18 วัตต์ ครบชุด	10.00	ชุด	118.00	1,180.00	118.00	1,180.00	2,360.00	
	- สวิตซ์+หน้ากนก+บล็อกลอย	5.00	ชุด	58.00	290.00	82.00	410.00	700.00	
	- เต้ารับ+หน้ากนก+บล็อกลอย	5.00	ชุด	91.00	455.00	92.00	460.00	915.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	200.00	ม.	8.57	1,714.00	5.00	1,000.00	2,714.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	50.00	ท่อน	53.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 8 ช่อง เมม 50 แอมป์	1.00	ชุด	2,659.05	2,659.05	-	-	2,659.05	
8	งานอื่นๆ								
	- บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	บ้าย	1,028.03	1,028.03	-	-	1,028.03	
	งานทดสอบ								
	- งานทดสอบคอนกรีต	3.00	ตัวอย่าง	-	-	100.00	300.00	300.00	สืบโยธา
	- กำลึงแรงดึงของเหล็กเสริม DB 12	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบโยธา
	- กำลึงแรงดึงของเหล็กเสริม RB 6	3.00	ตัวอย่าง	-	-	120.00	360.00	360.00	สืบโยธา
	รวม				259,388.22		101,981.85	365,286.87	